

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAO					SINAPI
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABOÇAO					jul/2021
ÁREA DE INTERVENÇÃO(PRÉDIO+ESTACIONAMENTO)					1208,99	M²
Item	Discriminação dos serviços	Unid	Quant.	Preço Unit.	Preço Parc.	CÓD. SINAPI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 18.594,68	
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	m	94,40	R\$ 45,39	R\$ 4.284,82	99059
1.2	PLACA DA OBRA	m²	5,00	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00	4813 (INSUMO)
1.3	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO	m³	275,45	R\$ 44,69	R\$ 12.309,86	94319
2 DEMOLIÇÃO E RECOLOCAÇÃO					R\$ 56,24	
2.1	DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	1,40	R\$ 40,17	R\$ 56,24	97622
3 ELEVAÇÃO					R\$ 6.521,96	
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	45,90	R\$ 68,55	R\$ 3.146,45	87503
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	21,48	R\$ 56,53	R\$ 1.214,26	87269
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	54,63	R\$ 3,38	R\$ 184,65	87879
3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	6,70	R\$ 5,30	R\$ 35,51	87894
3.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	61,33	R\$ 31,65	R\$ 1.941,09	87792
4 ESQUADRIAS					R\$ 1.266,69	
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	1,00	R\$ 675,10	R\$ 675,10	91014
4.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,15	R\$ 514,43	R\$ 591,59	94569
5 FORRO					R\$ 3.960,02	
5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m	139,93	R\$ 28,30	R\$ 3.960,02	96113
6 PISO					R\$ 74.194,67	
6.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	118,82	R\$ 75,26	R\$ 8.942,39	101747
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	19,21	R\$ 125,31	R\$ 2.407,21	87262
6.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	280,38	R\$ 9,56	R\$ 2.680,43	98504
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	659,82	R\$ 83,83	R\$ 55.312,71	92396
6.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	158,44	R\$ 25,07	R\$ 3.972,09	94263
6.6	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	28,71	R\$ 27,86	R\$ 799,86	94264
6.7	SEIXO TERRAL BRANCO 15 KG	UND	2,00	R\$ 39,99	R\$ 79,98	ORÇAMENTO
7 INSTALAÇÕES DIVERSAS					R\$ 39.769,23	
7.1	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM(INSTALADO)	m²	152,46	R\$ 126,50	R\$ 19.286,19	10710 INSUMO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAO					SINAPI	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABOÇAO					jul/2021	
ÁREA DE INTERVENÇÃO(PRÉDIO+ESTACIONAMENTO)						1208,99	M²
Item	Discriminação dos serviços	Unid	Quant.	Preço Unit.	Preço Parc.	CÓD. SINAPI	
7.2	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)	m²	131,80	R\$ 155,41	R\$ 20.483,04	10709 INSUMO	
8 INSTALAÇÕES ELETRICAS					R\$ 28.920,20		
8.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	230,65	R\$ 8,97	R\$ 2.068,93	91855	
8.2	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO)PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	29,00	R\$ 5,72	R\$ 165,88	91947	
8.3	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	198,25	R\$ 8,65	R\$ 1.714,86	91835	
8.4	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	36,48	R\$ 12,80	R\$ 466,94	91837	
8.5	LUMINÁRIA DE LED PAFLON 35 W	und	8,00	R\$ 254,90	R\$ 2.039,20	orçamento	
8.6	LUMINÁRIA DE LED EXTERNA 50 W	und	4,00	R\$ 84,90	R\$ 339,60	orçamento	
8.7	LUMINÁRIA SPOT DE LED 5 W	und	19,00	R\$ 17,50	R\$ 332,50	orçamento	
8.8	POSTE DE LUZ	und	9,00	R\$ 399,90	R\$ 3.599,10	orçamento	
8.9	LAMPADA E27 50 W	und	18,00	R\$ 62,27	R\$ 1.120,86	orçamento	
8.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	2,00	R\$ 13,45	R\$ 26,90	91914	
8.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	14,00	R\$ 69,91	R\$ 978,74	93667	
8.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	6,00	R\$ 71,36	R\$ 428,16	93668	
8.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	R\$ 74,53	R\$ 74,53	93670	
8.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021	und	2,00	R\$ 83,81	R\$ 167,62	93672	
8.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1246,44	R\$ 5,23	R\$ 6.518,88	91927	
8.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	557,54	R\$ 7,37	R\$ 4.109,07	91929	
8.17	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	76,35	R\$ 9,96	R\$ 760,45	91931	
8.18	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	57,45	R\$ 15,73	R\$ 903,69	91933	
8.19	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	2,00	R\$ 43,40	R\$ 86,80	91961	
8.20	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	2,00	R\$ 60,65	R\$ 121,30	91969	
8.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	R\$ 577,18	R\$ 577,18	101875	
8.22	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	4,00	R\$ 34,36	R\$ 137,44	91993	
8.23	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	3,00	R\$ 34,51	R\$ 103,53	101632	
8.24	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	und	6,00	R\$ 346,34	R\$ 2.078,04	11253 INSUMO	
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 1.607,01		
9.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	1,00	R\$ 63,52	R\$ 63,52	89708	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAO					SINAPI	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABOÇAO					jul/2021	
ÁREA DE INTERVENÇÃO(PRÉDIO+ESTACIONAMENTO)					1208,99	M²	
Item	Discriminação dos serviços	Unid	Quant.	Preço Unit.	Preço Parc.	CÓD. SINAPI	
9.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,23	R\$ 17,74	R\$ 75,04	89711	
9.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,56	R\$ 26,78	R\$ 229,24	89712	
9.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,56	R\$ 51,65	R\$ 338,82	89714	
9.5	CAIXA DE INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, QUADRADA, COM TAMPA, 60 X 60 CM (L X H), E = 5 CM	und	1,00	R\$ 306,55	R\$ 306,55	41629 INSUMO	
9.6	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	R\$ 10,32	R\$ 10,32	86883	
9.7	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	R\$ 27,82	R\$ 27,82	86877	
9.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	2,00	R\$ 10,56	R\$ 21,12	89732	
9.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	2,00	R\$ 22,69	R\$ 45,38	89746	
9.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	und	1,00	R\$ 17,73	R\$ 17,73	89809	
9.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	und	1,00	R\$ 14,01	R\$ 14,01	89518	
9.12	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	und	1,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50	3659 INSUMO	
9.13	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	3,00	R\$ 17,52	R\$ 52,56	89778	
9.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	1,00	R\$ 18,56	R\$ 18,56	89784	
9.15	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	R\$ 359,71	R\$ 359,71	86888	
9.16	RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	und	1,00	R\$ 9,13	R\$ 9,13	11745 INSUMO	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 863,74		
10.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	R\$ 270,04	R\$ 270,04	86895	
10.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	R\$ 265,49	R\$ 265,49	86938	
10.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	R\$ 53,51	R\$ 53,51	86906	
10.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	8,75	R\$ 19,27	R\$ 168,61	89356	
10.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	und	1,00	R\$ 25,28	R\$ 25,28	89353	
10.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	8,00	R\$ 4,17	R\$ 33,36	89481	
10.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	3,00	R\$ 7,69	R\$ 23,07	89440	
10.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	und	1,00	R\$ 24,38	R\$ 24,38	89352	
11	TELHADO				R\$ 3.223,16		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAO					SINAPI	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TABOÇAO					jul/2021	
ÁREA DE INTERVENÇÃO(PRÉDIO+ESTACIONAMENTO)					1208,99	M²	
Item	Discriminação dos serviços	Unid	Quant.	Preço Unit.	Preço Parc.	CÓD. SINAPI	
11.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	10,00	R\$ 42,02	R\$ 420,20	94210	
11.2	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m	2,08	R\$ 71,63	R\$ 148,99	100327	
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	1,48	R\$ 79,78	R\$ 118,07	94227	
11.4	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Lt	5,00	R\$ 26,07	R\$ 130,35	7307	
11.5	PERFIL ENREREGECIDO 4" 100X40 MM CHAPA 13	und	4,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	orçamento	
11.6	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	und	2,00	R\$ 17,17	R\$ 34,34	26018	
11.7	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Kg	1,00	R\$ 28,71	R\$ 28,71	11002	
11.8	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Lt	1,00	R\$ 15,30	R\$ 15,30	5318	
11.9	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 19,64	R\$ 785,60	88323	
11.10	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 13,54	R\$ 541,60	88240	
12 PINTURA E LIMPEZA GERAL					R\$ 11.413,18		
12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	70,73	R\$ 44,78	R\$ 3.167,29	88489	
12.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	139,93	R\$ 17,21	R\$ 2.408,20	88494	
12.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	80,48	R\$ 9,49	R\$ 763,76	88495	
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	139,93	R\$ 15,12	R\$ 2.115,74	88488	
12.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	20,00	R\$ 14,15	R\$ 283,00	95626	
12.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	120,26	R\$ 1,38	R\$ 165,96	99814	
12.7	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014	m²	6,70	R\$ 2,32	R\$ 15,54	88415	
12.8	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO	m	94,00	R\$ 3,50	R\$ 329,00	102500	
12.9	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	187,15	R\$ 1,22	R\$ 228,32	102498	
12.10	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	115,26	R\$ 16,80	R\$ 1.936,37	102491	
13 PLACA DE ENTRADA					R\$ 8.900,00		
13.1	LETRAS PRODUZIDAS EM AÇO COM ACABAMENTO FRENTE E VERSO PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA (INSTALADA)	und	1	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00	orçamento	
14 DIVERSOS					R\$ 41.277,81		
14.1	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m	20,39	R\$ 1.269,60	R\$ 25.887,14	99841	
14.2	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	m	20,39	R\$ 71,46	R\$ 1.457,07	99857	
14.3	MESAS	und	1	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	orçamento	
14.5	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	R\$ 44,80	R\$ 1.433,60	88279	
TOTAL					R\$ 240.568,59		
SUB TOTAL					R\$ 240.568,59		
BDI 24,99%					R\$ 60.118,09		
TOTAL GERAL					R\$ 300.686,68		